

表 6-7 临时堆土区投资估算汇总表

| 序号  | 工程或费用名称 | 单位             | 数量   | 单价(元)  | 合计(万元) | 备注   |
|-----|---------|----------------|------|--------|--------|------|
| 一   | 临时措施    |                |      |        | 1.24   |      |
| 1   | 临时苫盖    | m <sup>2</sup> | 3000 | 2.20   | 0.66   | 方案新增 |
| 2   | 临时拦挡    | m              |      |        | 0.58   | 方案新增 |
| (1) | 装土编织袋拦挡 | m <sup>3</sup> | 6.5  | 876.09 | 0.57   |      |
| (2) | 装土编织袋拆除 | m <sup>3</sup> | 6.5  | 21.34  | 0.01   |      |

表 6-8 施工生产生活区投资估算汇总表

| 序号        | 工程或费用名称 | 单位              | 数量   | 单价(元)   | 合计(万元) | 备注   |
|-----------|---------|-----------------|------|---------|--------|------|
| 第一部分 工程措施 |         |                 |      |         | 0.01   |      |
| 1         | 土地整治    | hm <sup>2</sup> | 0.03 | 1214.58 | 0.01   | 方案新增 |

表 6-9 工程措施投资估算汇总表

| 序号  | 工程或费用名称        | 单位              | 数量   | 单价(元)   | 合计(万元) |
|-----|----------------|-----------------|------|---------|--------|
| 一   | 道路广场区          |                 |      |         | 41.62  |
| 1   | PE 承插式双平壁缠绕排水管 |                 |      |         | 22.66  |
| (1) | 土方开挖           | m <sup>3</sup>  | 2800 | 31.18   | 8.73   |
| (2) | 土方回填           | m <sup>3</sup>  | 2600 | 20.95   | 5.45   |
| (3) | De400PE 排水管    | m               | 760  | 83.33   | 6.33   |
| (4) | 检查井            | 座               | 18   | 1194    | 2.15   |
| 2   | 人行透水砖          | m <sup>2</sup>  | 1580 | 120.00  | 18.96  |
| 二   | 景观绿化区          |                 |      |         | 4.43   |
| 1   | 土地整治           | hm <sup>2</sup> | 1.10 | 1214.58 | 0.13   |
| 2   | 绿化覆土           | m <sup>3</sup>  | 6600 | 6.51    | 4.30   |
| 三   | 施工生产生活区        |                 |      |         | 0.01   |
| 1   | 土地整治           | hm <sup>2</sup> | 0.03 | 1214.58 | 0.01   |
| 共计  |                |                 |      |         | 46.06  |

表 6-10 植物措施投资估算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位              | 数量   | 单价(元) | 合计(万元) |
|----|---------|-----------------|------|-------|--------|
| 一  | 景观绿化区   |                 |      |       | 220.0  |
| 1  | 乔灌木结合绿化 | hm <sup>2</sup> | 1.10 | 200   | 220.0  |