

表 6-11 临时措施投资估算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
|------|-----------|----------------|-------|------------|--------|
| 第一部分 | 临时防护工程 | | | | 11.82 |
| 一 | 建筑物工程区 | | | | 5.74 |
| 1 | 临时苫盖(土工布) | m ² | 7500 | 2.20 | 1.65 |
| 2 | 挡水埂 | | | | 4.09 |
| (1) | 砌砖 | m ³ | 37.2 | 595.21 | 2.21 |
| (2) | 水泥砂浆抹面 | m ² | 747.1 | 25.13 | 1.88 |
| 二 | 道路广场区 | | | | 2.42 |
| (1) | 临时苫盖(土工布) | m ² | 11000 | 2.20 | 2.42 |
| 三 | 景观绿化区 | | | | 2.42 |
| (1) | 临时覆盖(土工布) | m ² | 11000 | 2.20 | 2.42 |
| 四 | 临时堆土区 | | | | 1.24 |
| (1) | 临时苫盖 | m ² | 3000 | 2.20 | 0.66 |
| (2) | 临时拦挡 | | | | 0.58 |
| ① | 装土编织袋拦挡 | m ³ | 6.5 | 876.09 | 0.57 |
| ② | 装土编织袋拆除 | m ³ | 6.5 | 21.34 | 0.01 |
| 第二部分 | 其他临时工程 | | | | 3.99 |
| 1 | 其他临时工程 | % | 1.5 | 2660642.19 | 3.99 |

表 6-12 独立费用表

| 序号 | 工程或费用名称 | 计算方法 | 合计(万元) |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------|
| 第四部分 独立费用 | | | 11.32 |
| 一 | 建设管理费 | 按新增第一至第三部分的 2% 计算, 并与主体工程管理费合并使用。 | 0.32 |
| 二 | 科研勘测设计费 | 按照《工程勘察设计收费管理规定》并结合项目实际。 | 8.0 |
| 三 | 水土保持设施验收报告编制费 | 结合项目实际确定。 | 3.0 |